

9. sz. bejelentés

10. számú napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő – testület !

Mint Önök előtt is ismeretes, a Gárdonyi utcán kialakított sétány, területét ősszel füvesíteni kívánjuk.

A fűvetést megelőzően az öntöző rendszer kiépítését szeretnénk megvalósítani, illetve díszvilágítást, amely kandeláber sorból állna.

Az öntözést, elképzeléseink szerint 3 fúrott kúttal, 3 db. külön – külön működtethető elektromos szivattyúval ellátott akna megépítésével oldanánk meg.

**A szivattyúk elektromos ellátása az alábbiak szerint valósulna meg :
- a egyedi mérőszekrény kiépítését megrendeltük, engedélyeztettük, az elektromos lekötés munkálatai elkészültek.**

Továbbiakban a mérőszekrény mögötti elosztószekrény kerülne letelepítésre és szerelvényezésre, valamint egy szivattyúhoz az elektromos hálózat kiépítése.


**Ennek anyag és munkadíj költségéről Mazán Zoltán vállalkozótól kaptunk árajánlatot.
(Mazán Zoltán végezte a mérőszekrény engedélyeztetési eljárását, és a telepítésének munkáit is)**

Az árajánlat mellékelve.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet hogy az árajánlatot vitassák meg, és hozzák meg döntésüket.

Ui. Jelenleg a sétány fájának, és növényeinek öntözését benzines vízszivattyúval végezzük.

Medgyesegyháza, 2011-08-23


Juhász György
Főea.



Mazán Zoltán
Egyéni Vállalkozó
5666 Medgyesegyháza
Baross u. 6/A

Telefon: 06-20/9366-859
Email: zoltan.mazan@alfold.net
Telephely: 5600 Békéscsaba, Bartók B. út 46

Egyszerűsített műszaki leírás

Tárgy : Medgyesegyháza Sétány mérőszekrény mögötti elosztó szekrény

Medgyesegyháza Gárdonyi u 1/ 6 hrsz. Sétány mérőszekrény mögé 1 db Din 00 Tip. Elosztó szekrény kerülne letelepítésre , anyaga üvegszál erősítésű műanyag . Karbantartást, festést nem igényel . A szekrényben kerülne elhelyezésre az öntözésvezérléshez szükséges időkapcsoló- kontaktor. Valamint a főkapcsoló , Fi relé, a szükséges kismegszakítók , sorkapcsok...A későbbiekben létesítendő díszvilágítás részére 1 db külön mérhető kábel és főkapcsoló . A szekrényen elhelyezésre kerül 1 db szerviz dugalj. külön kapcsolóval, amivel belülről áramtalanítható . Az 1 . szivattyú megtáplására 20 m hosszban. Földmunka, védőcsőfektetés lett kalkulálva. Az aknában 1db vízmentes dobozban dugalj elhelyezéssel. A Kivitelezés után megvalósulási terv készül .

Medgyesegyháza 2011-08-19

Mazán Zoltán

ÁRAJÁNLAT

Megrendelő:

Vállalkozó: Mazán Zoltán Egyéni Vállalkozó

5666 Medgyesegyháza
Baross u. 6/A

Készült: 2011.08.15

A munka leírása

Villanyszerelés
Fe főelosztó Sétány mérőszekrény mögé
20m kábelezéssel 1. szivattyú részére időkapcsolóval
aknában Vm doboz bekötéshez

	Anyagköltség	Díjköltség
Összesen:	224 003	101 174
Összesen:		
Általános forgalmi adó	25,00 % +	325 177 Ft
Összesen:		81 294
		406 471 Ft

Készítette

Mazán Zoltán

1/ K-FE

FE főelosztó szerelve

Mennyiség: 1,00 db

Anyag egységára: 134 200,00 134 200

Díj egységára: 32 000,00 32 000

2/ K-FT

Védőcső feltárás

Mennyiség: 1,00 klt

Anyag egységára: 0,00 0

Díj egységára: 6 500,00 6 500

3/ K-VBTH

Védőcső bontás, hasítás, toldás

Mennyiség: 1,00 klt

Anyag egységára: 3 000,00 3 000

Díj egységára: 5 000,00 5 000

4/ 71-221-013-036-03-00165

Kábelszerű vezeték elhelyezése 1-12 erű rézvezetővel,
szigetelés ellenállás méréssel, előre beépített
tartószerkezetre EURO-KÁBEL HO5VV-F 300/500 V (MT) PVC
köpenyes hajlékony rézvezeték közepes mechanikai
igénybevételre 5x 6.00 mm²

Mennyiség: 25,00 m

Anyag egységára: 980,00 24 500

Díj egységára: 420,00 10 500

5/ 21-989-001

Kábelárok földkitermelése visszatöltéssel, döngöléssel
I-IV. osztályú talajban 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig

Mennyiség: 20,00 m

Anyag egységára: 0,00 0

Díj egységára: 700,00 14 000

6/ 71-171-008-006-39-40101

Védőcső szerelése földárókba, de a földmunka költsége
nélkül, d60mm

Mennyiség: 20,00 fm

Anyag egységára: 304,00 6 080

Díj egységára: 210,00 4 200

7/ 71-993-002-001-03-29231

Kábeljelző szalag elhelyezése 100x0.2 mm

Mennyiség: 25,00 m

Anyag egységára: 45,00 1 125

Díj egységára: 22,00 550

8/ 71-331-001-002-01-07201

Rúdföldelő 25 mm átm köracélból, elhelyezése a szükséges
földmunkával 3 m hosszú

Mennyiség: 1,00 db

Anyag egységára: 5 200,00 5 200

Díj egységára: 4 500,00 4 500

		Anyagköltség	Díjköltség
9/	K-SZT		
	Szivattyú aknába szivattyú telepítése bekötés nélkül		
	Mennyiség: 1,00 db		
	Anyag egységára:	0,00	0
	Díj egységára:	2 500,00	2 500
10/	71-952-001-001-00-01010		
	Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával		
	Mennyiség: 1,00 db		
	Anyag egységára:	0,00	0
	Díj egységára:	144,00	144
11/	71-391-001-001-00-01010		
	Villám- és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése		
	mérőpontonként		
	Mennyiség: 10,00 mp		
	Anyag egységára:	0,00	0
	Díj egységára:	900,00	9 000
12/	K-MT		
	Megvalósulási "D" terv készítése		
	Mennyiség: 1,00 db		
	Anyag egységára:	25 000,00	25 000
	Díj egységára:	0,00	0
13/	K-MT		
	Megvalósulási "D" terv készítése		
	Mennyiség: 0,00 db		
	Anyag egységára:	0,00	0
	Díj egységára:	0,00	0
14/	K-T1		
	Mt4x10 kábel		
	Mennyiség: 8,00 fm		
	Anyag egységára:	1 456,00	11 648
	Díj egységára:	450,00	3 600
15/	K-T2		
	zsugorvégelező		
	Mennyiség: 4,00 db		
	Anyag egységára:	1 340,00	5 360
	Díj egységára:	1 120,00	4 480
16/	K-T3		
	segédanyagok		
	Mennyiség: 1,00 klt		
	Anyag egységára:	5 000,00	5 000
	Díj egységára:	3 000,00	3 000
17/	K-T4		
	aknában dugaljás elosztó elhelyezése		
	Mennyiség: 1,00 db		
	Anyag egységára:	2 890,00	2 890
	Díj egységára:	1 200,00	1 200

18/ K-T5

Tartalék

Mennyiség: 0,00 db

Anyag egységára: 0,00

0

Díj egységára: 0,00

0

Összesen:

224 003

101 174