

Hőgye István
5600 Békéscsaba, Degré utca 68.
Tel.: +36 30/748-5809
Egyéni vállalkozói szám: EV-470852
Adószám: 44702203-3-24
HVB Bank Rt.:
10912005-00000011-11280006

Név: Városi Önkormányzat

Cím: Medgyesegyháza Kossuth tér 1.

Kelt: 2011 év Október hó 26 nap

Szám: MedBá-1/2011

Készítette: Hőgye István

A munka leírása:

Bánkút, Kastélyépület Tetőfedés javítása

Teljes tetőfedés javítása. 797,16 m2 új lécezés cseréve, cserép átrakással.

Készült: Helyszíni szemle alapján

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	235.093	316.966
1.1 Közvetlen önköltség összesen	235.093	316.966
2.1 ÁFA vetítési alap		552.059
2.2 Áfa	25.00%	138.015
3. A munka ára		690.074

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
35 Ácsmunka	235.093	189.420
41 Tetőfedés	0	127.546
I. Fejezet munkanemei összesen	235.093	316.966

35. Ácsmunka

1/2. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	35-002-1-0112001 (1) Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel HPi-Fol 90D 2 rétegű, hálóerősítésű mikropeforált párafékező tetőfólia, kód: KU0585 Csak a szükséges indokolt felület költségelve!	52 m2	144	80	7.488	4.160
2	35-080-4.3-0410024 (9) Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; tetőlécezés Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	2.646,5712 m	86	70	227.605	185.260
Munkanem összesen:				235.093	189.420	

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	41-090-7.1.2 (67) Hódfarkú betoncserep javítása bontással, 45° alatt és felett, bontás és átrakás 797,16 m2	0	160	0	127.546
Munkanem összesen:				0	127.546