

I-4.

## TÁJÉKOZTATÁS

### Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

**Tárgy:** Hősök utca 4. ingatlanon tervezett óvodai parkolók kialakítása.

2012 évben Medgyesegyháza Önkormányzata sikeresen pályázott a START munkahelyteremtő program keretében 140 tartós munkanélküli egy évig tartó foglalkoztatására. A program keretében - a volt mozi épületében- kialakítottunk egy betonelem gyártó műhelyt ahol beton járdalapokat és burkoló köveket fogunk gyártani.

Az itt elkészült beton elemek a város belterületén kerülnek felhasználásra parkolókat és járdákat kívánunk belőlük építeni ezzel értéket teremtünk, és értelmes munkával látjuk el a tartós munkanélkülieket.

A felmerült igények közül elsőként a Hősök utcai óvoda parkolási gondjait oldjuk meg. Az intézményvezető jelezte, hogy örökös vita tárgya a Stangli Kft.-vel a gyermekek reggeli érkezésekor és a délutáni távozásukkor, de leginkább szülői értekezletek alkalmával a Stangli parkolójának elfoglalása, ami akadályozza az áruszállítást, és a mintabolt zavartalan működését.

Az igazgató asszonnyal egyeztetve alakult ki az a terv, hogy az Önkormányzat által megvásárolt Hősök utca 4. sz. alatti ingatlanon 20 db. személygépkocsi parkolását lehetővé tevő, térburkolattal ellátott 616 m<sup>2</sup> területű parkoló készüljön. A parkoló kialakításával egy időben új kerítést építünk a Hősök u. 2-4 közötti telekhatáron valamint a Hősök u. 4-6 közötti telekhatáron, illetve az elhanyagolt zöldterületet is parkosítjuk lehetővé téve a későbbiekben a rendezett terület játszótérként való hasznosítását.

A burkolt területről a csapadékvíz elvezetésre kerül. Két kaput építünk be: egyik a közterület felől, másik az óvoda felől hivatott az illetéktelenek bejutását megakadályozni.

A tervezett beruházás az elkészült tételes költségvetés alapján bruttó 7.572 Eft. ezen belül az anyagköltség nettó 3.746 Eft. a munkadíj nettó 2.216 Eft. melyre a START munkaprogram keretében biztosított anyagvásárlásra és bérre fordítható összegek nyújtanak fedezetet.

Az elkészült parkolót –egyelőre- nem kívánjuk a közforgalom számára megnyitni mivel hosszadalmas és költséges engedélyezési eljárást vonna maga után.

Kérem tájékoztatóm szíves tudomásul vételét.

  
Ruck Márton  
polgármester

**Medgyesegyháza Város Polgármesteri  
Hivatala**  
**5666 Medgyesegyháza**  
Kossuth L. tér 1.

Név :Medgyesegyháza Polgármesteri  
Hivatal  
Cím : 5666 Medgyesegyháza  
Kossuth tér 1.

Kelt: 2012 év február hó 23 nap  
Szám :.....  
KSH besorolás:.....  
Teljesítés: 2012 év február hó 23 nap  
Készítette : Molnár Zoltán Imre

A munka leírása:

Óvoda parkoló kialakítása  
Medgyesegyháza Hősök u. 4. 114 hrsz.  
Készült: ÖN 2012/1 árai alapján

**Költségvetés főösszesítő**

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	3.746.250	2.216.346
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3.746.250	2.216.346
2.1 ÁFA vetítési alap		5.962.596
2.2 Áfa	27.00%	1.609.901
3. A munka ára		7.572.497



Alkírás

### Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
21 Irtás, föld- és sziklamunka	0	49.896
35 Ácsmunka	523.590	601.400
45 Lakatösszerkezetek elhelyezése	395.400	1.920
53 Közmű csatornaépítés	384.876	128.520
61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	687.764	278.186
62 Kőburkolat készítése	1.602.370	984.914
91 Kert és parképítési munkák	152.250	171.510
I. Fejezet munkanemei összesen	3.746.250	2.216.346

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>21-002-1.1 (1) ÖN</b> Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig <b>92,4 m3</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>49.896</b>
2	<b>35-006-5 (11) ÖN</b> Léckerítés földbe ásott 15 cm keményfa oszlopokkal, lábdeszkával, földmunka nélkül, gyalulatlan kivitelben, hevederezve, 24 mm-es fűrészelt fa <b>310 m2</b>	<b>1.689</b>	<b>1.940</b>	<b>523.590</b>	<b>601.400</b>
3	<b>45-003-1.1-0121406 (1) ÖN</b> Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben STEELVENT ST22/1"Előd" személyforgalmi kapu, utóhorganyzott+szinterezett (RAL6005), ST 10 típusú betételellemel, szabadnyílás:0,8 m, magasság:1,91 m <b>2 db</b>	<b>104.400</b>	<b>600</b>	<b>208.800</b>	<b>1.200</b>
4	<b>45-003-1.2-0121179 (2) ÖN</b> Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben STEELVENT ST22/2"Töhötöm" kétszárnyú kapu, tüzihorganyzott, ST 10 típ. kerítéssel harmonizáló betéttel, szabadnyílás:3,0 m, magasság: 2,0 m <b>1 db</b>	<b>186.600</b>	<b>720</b>	<b>186.600</b>	<b>720</b>
5	<b>53-001-1.1.1.1-0013501 (1) ÖN</b> Körszelvényű, tokos betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 20 cm TO 20/100 tokos betoncső <b>60 m</b>	<b>1.288</b>	<b>780</b>	<b>77.280</b>	<b>46.800</b>
6	<b>53-005-21.2.4-0646436 (26) ÖN</b> Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm belméretű elemekből, alsó fenék 45 cm magas CSOMIÉP Beton Melior 30/30/45/15 víznyelő akna alsó <b>6 db</b>	<b>11.832</b>	<b>4.520</b>	<b>70.992</b>	<b>27.120</b>
7	<b>53-005-21.2.5-0646437 (27) ÖN</b> Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm belméretű elemekből, középső elem 30 cm magas CSOMIÉP Beton Melior 30/30/30/15 víznyelő akna magasító <b>6 db</b>	<b>7.569</b>	<b>4.840</b>	<b>45.414</b>	<b>29.040</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	<b>53-007-8.1.2-0412048 (10) ÖN</b> Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 48/48 cm méretű PURATOR-TOTAL 45 öv. víznyelőrács 450x450 mm, C 250 kN terh.o., 540x483 mm kerettel, átlagon felüli hidraulikus kapacitással, Cikkszám: 1005TO250 <b>6 db</b>	<b>31.865</b>	<b>4.260</b>	<b>191.190</b>	<b>25.560</b>
9	<b>61-005-1.1-0012020 (1) ÖN</b> Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 5,9$ finomsági modulussal <b>61,6 m<sup>3</sup></b>	<b>11.165</b>	<b>4.516</b>	<b>687.764</b>	<b>278.186</b>
10	<b>62-002-1.4.2-0610701 (5) ÖN</b> Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alaperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 100x15x25 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,3$ finomsági modulussal <b>70 m</b>	<b>1.859</b>	<b>1.143</b>	<b>130.130</b>	<b>80.010</b>
11	<b>62-003-31.1-0610601 (30) ÖN</b> Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 cm-es kővel A Beton-Viacolor Uni 12x24x6 cm, szürke <b>616 m<sup>2</sup></b>	<b>2.390</b>	<b>1.469</b>	<b>1.472.240</b>	<b>904.904</b>
12	<b>91-001-1.2.1.3 (18) ÖN</b> Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talajelőkészítése szerves trágyázással és/vagy komposzt felhasználásával, szántással, közép kötött talajon, talajosztály: III-IV. <b>10 100 m<sup>2</sup></b>	<b>0</b>	<b>1.976</b>	<b>0</b>	<b>19.760</b>
13	<b>91-003-1.1.1.1.2.2-0313005 (5) ÖN</b> Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, szoliterként, karózás nélkül, földlabdás facsemetével, szervestrágyázással Acer platanoides 'Emerald Queen' - Smaragd zöld lombú korai juhar, SF, Fld., 14/16 <b>5 db</b>	<b>12.724</b>	<b>900</b>	<b>63.620</b>	<b>4.500</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
14	<b>91-003-1.2.1.1.1.2-0310401 (38) ÖN</b> Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, szabadgyökerű cserjével, szervestrágyázással ACER CAMPESTRE (Mezei juhar), SZGY. 60/100 cm <b>40 db</b>	<b>817</b>	<b>500</b>	<b>32.680</b>	<b>20.000</b>
15	<b>91-003-3.1.1 (214) ÖN</b> Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel <b>50 10m<sup>2</sup></b>	<b>0</b>	<b>2.045</b>	<b>0</b>	<b>102.250</b>
16	<b>91-003-3.2.1.1.2-0631103 (216) ÖN</b> Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással GOLF fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m <sup>2</sup> <b>50 10m<sup>2</sup></b>	<b>1.119</b>	<b>500</b>	<b>55.950</b>	<b>25.000</b>
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>3.746.250</b>	<b>2.216.346</b>